

VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITOSTYÖT

1. Liitoksia ei tehdä ennen kuin liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna ja kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat on toimitettu tarkastettavaksi.
2. Liitosten asennustyöt tekee tai teettää Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos.
3. Kaivuutyön tekijän voi liittyjä valita kaupungin hyväksymistä koneurakoitsijoista.
4. Kaupunki toimittaa tarvittaessa liitostarvikkeet, talosulkuventtiin, karanjatkon, suojaputken, valurautahatun, venttiilimerkin ja vesimittaritelineen. Putkiliike laskuttaa tarvikkeet liittyjältä.
5. Tonttijohdon putkimateriaalin liittyjä hankkii itse työmaalle
 - tonttviemäri PVC, laatu M tai HT, katualueella T
 - tonttivesijohto PEL tai PVC PN10
6. Vesihuoltolaitoksen asentaja on mukana tonttijohtojen asennuksessa liitostyön osalta ja vesimittarin asennuksessa.

Työt tehdään normaalina laskutyönä, josta ennen työn aloitusta allekirjoitetaan työtilaus. Liitoksista on sovittava viikkoa aikaisemmin.
7. Mahdolliset asfaltinpaikkuut ym. jälkityöt tie- ja katualueella tekee liittyjä kustannuksellaan.
8. Toiminta-alueella kaupunki vastaa putki- ja asennuskustannuksista 15 m päähän rakennuspaikan rajasta. Liitostyöt tässäkin tapauksessa maksaa liittyjä.
9. Toiminta-alueen ulkopuolella liittyjä vastaa putki- ja asennuskustannuksista koko talojohdon osalta.

LAILAN TEKNINEN VALIOKUNTA